

PICARDIE FORAGES

MOYENS MIS EN PLACE POUR VOS PROJETS

MOYENS HUMAINS

- Un service administratif (direction et assistante)
- Un service technique (conducteur de travaux)
- Huit foreurs et aide-foreurs

MOYENS MATÉRIELS

FOREUSE MASSENZA MI 25

- Couple 2500m/kg
- Puissance de relevage 25T à 50T
- Ø de forage Ø 300 à 1000
- Pompe à piston 0 à 150 m³/h à 40 bars
- Tige de forage Ø 140mm Lg 6m
- Foreuse montée sur MAN 8X6 Couple de 2500m/kg Φ 25 tonnes de relevage
- Ensemble de 32T

UNITES INGERSOLL RAND

- Sondeuse R.32 :
 - 1 400m/kg de couple
 - 15 tonnes de relevage
 - Ensemble sur M.A.N. 6X6 (28T.)
- Sondeuse R.30 :
 - 1 000m/kg de couple
 - 10 tonnes de relevage
 - Ensemble sur chenilles (accès difficiles)
- Sondeuse R.25 :
 - 500m/kg de couple
 - 8 tonnes de relevage
 - Ensemble monté sur MAN 4X4
 - Spécialement étudiée pour sondages tarière
 - – tricônes de Ø 100 à 300mm – Tubage à l'avancement - Carottage Ø 140

SOCOMAFOR

- Sondeuse R.150 : 600m/kg de couple
- 18 tonnes de relevage
- Ensemble monté sur MAN 4X4

ELLETARI

- Sondeuse R.20 : 750m/kg de couple
- 4,5 tonnes de relevage
- Ensemble très compact (1m de large)
- Spécialement étudiée pour les accès très difficiles
- En sous-sol. Hauteur au travail 2,20m

ACKER

- Sondeuse ACKER : 450m/kg de couple
- 4 tonnes de relevage
- Ensemble très compact (1.40m de large)
- Spécialement étudié pour l'environnement

UNITES POUR FONCAGE SOUS ROUTE DE 150 À 800MM

- 1 unité de Ø 168 à 323 – 30T de poussée
 - 1 unité de Ø 219 à 406 – 50T de poussée
 - 1 unité de Ø 406 à 800 – 100T de poussée
- Ce matériel pousse le fourreau en même temps qu'il creuse avec des tarières à l'intérieur.

UNITÉS D'ASSISTANCE

- - 4 camions MAN 6X6 – 6X4 – 4X4 équipés de grues de manutention et treuils de levage
- - 7 fourgons de 3,5 tonnes
- - 1 pick-up 4X4

MATÉRIEL ANNEXE

5 groupes électrogènes insonorisés :

- 20 et 18KW - ATLAS COPCO
- 40KW - ATLAS
- 60KW - ATLAS
- 110KW - ATLAS COPCO
- 150KW - SDMO

Micro moulinet à enregistrement de la vitesse ascensionnelle de l'eau Pompes immergées tout inox de marque GRUNDFOS allant de 3m³/h à 350m³/h

Outils de forage :

- Tricônes de 4" à 32"
- Masse tiges de 1 à 3 tonnes
- Stabilisateurs de trains de tiges 12"1/4 à 17"
- Odex Ø 273 Ø 219 Ø 168 (Tubage à l'avancement)
- Marteau Fond de Trou 4-6-8-10 pouces
- Tarière
- Symétrix (tubage avancement)
- Pompes à boue 80m³/h à 20 bars

- Pompe à béton 5m³/h
- Compresseur ATLAS-COPCO 21 m³ à 20 bars
- Compresseur INGERSOL RAND10 m³ à 10 bars
- Marteaux fond de trou 4" – 6" – 8" et 12"
- Mini Pelle JCB 2T5
- Pelle JCB 8 Tonnes